

BUTIRAN TAWARAN :

SEBUTHARGA CADANGAN MENAIKTARAF DATARAN USAHAWAN DI DEWAN SIVIK, ARAU PERLIS UNTUK MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS (MPK.Ps. SULIT 246)

LOKASI :

**DEWAN SIVIK ARAU, PERLIS
6°26'06.69"N 100°16'08.69"E**

KOMPONEN / SKOP KERJA :

1. KERJA AWALAN

- Kerja-kerja melibatkan penyediaan insurans dan penyediaan tapak.

2. STRUKTUR DATARAN SEDIAADA

- Kerja-kerja mengorek tanah sediaada.
- Kerja-kerja melabur dan memampatkan batu 'crusher run setebal 200mm setelah dimampatkan.
- Kerja-kerja menurap premix lapisan 'Binder Course' setebal 50mm setelah di mampatkan
- Kerja-kerja menurap premix lapisan 'Wearing Course' setebal 50mm setelah di mampatkan

3. KERJA-KERJA LONGKANG

- Kerja-kerja memasang longkang 600mm x 600mm 'V Shape.
- Kerja pemasangan FRP Grating pada kawasan laluan masuk dataran termasuk pemasangan FRP Angle pada kiri dan kanan laluan.

4. KERJA-KERJA BERKAITAN

- Kerja-kerja mengecat kerb sediaada
- Kerja-kerja menebang pokok sediaada serta di bawa keluar daripada tapak (rujuk di tapak)

5. GAMBAR TAPAK

