

BUTIRAN TAWARAN :

SEBUTHARGA BAGI CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU LIMPAH 1500W DI PADANG BOLA SINTETIK SIMPANG AMPAT, PERLIS (MPK.Ps. SULIT 245)

LOKASI :

PADANG SINTETIK SIMPANG AMPAT, 02700 SIMPANG AMPAT, PERLIS

KOMPONEN / SKOP KERJA :

1. KERJA AWALAN

- a) Kerja-kerja awalan yang terlibat adalah penyediaan insuran-insuran.

2. KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PERALATAN LAMPU

- a) Pemasangan Mentol, metal halide, 240V, 1500Watt berjenama GE Lighting atau setara.
- b) Pemasangan Ballast, metal halide, 240V, 1500Watt.
- c) Pemasangan Kapasitor 42 Microfarad (Uf), 1500Watt.

3. KERJA-KERJA PENGUJIAN FEEDER PILLAR

- a) Membuat pengujian pada pendawaian elektrik sehingga berfungsi dan kerja pembersihan pada feeder pillar.
- b) Pemasangan Ventilation Fan bersaiz 6" di dalam feeder pillar.

4. LAIN-LAIN

- a) Kerja-kerja penyewaan skylift dan orang kompeten yang mengendali kren melebihi 12 meter.
- b) Pemasang suis pemilih untuk kawalan lampu limpah l/d sesentuh 3 kutub dan neutral 60A serta peralatan yang diperlukan.
- c) Pengujian LUX pencahayaan keseluruhan di dalam padang bola l/d laporan pengujian.

5. GAMBAR TAPAK

