

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. RUJUKAN : MPK.Ps. SULIT 286

BERTARIKH : 01 OGOS 2022

BUTIRAN KERJA :

Sebut harga bagi kerja Membekal Dan Memasang Pagar Jenis Anti-Climb Di Kompleks Bazar Jejawi, Arau.

LOKASI :

Kompleks Perniagaan MPK Jejawi, Arau. (6.444905, 100.232781)

KOMPONEN / SKOP KERJA :

1. KERJA AWALAN.

- a) Penyediaan insurans
- b) Kebersihan tapak

2. PAGAR ANTI-CLIMB

- a) Kerja-kerja menanggal dan mengeluarkan daripada tapak pagar sedia ada.
- b) Kerja-kerja memasang dan membina pagar anti climb (rolltop fence) seperti berikut :
 - 1800mm (tinggi) x 2400mm (lebar) galvanised rolltop weld fence.
(Wire diameter : 5mm, Vertical spacing : 50mm, Horizontal spacing : 150mm)
 - Galvanised round fence post and cap (dia. 60mm x 2600mm) complete with stainless steel bolt and nut and u-clip.
- c) Kerja-kerja membina pagar 1800mm (height) x 3000mm (width) Galvanised weldmesh gate (double leaf swing).
- d) Kerja-kerja membina rasuk konkrit 300mm x 150mm sekeliling pagar, dilepa dan dicat sehingga sempurna.

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. RUJUKAN : MPK.Ps. SULIT 286

BERTARIKH : 01 OGOS 2022

3. GAMBAR TAPAK



MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. RUJUKAN : MPK.Ps. SULIT 286

BERTARIKH : 01 OGOS 2022

4. LAYOUT TAPAK.

LAMPIRAN : CADANGAN MEMBEKAL DAN MEMASANG PAGAR JENIS ANTI-CLIMB DI KOMPLEKS BAZAR JEJAWI, ARAU.

