

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 335

TARIKH : 22 MEI 2022

BUTIRAN TAWARAN :

Sebut Harga Bagi Kerja-Kerja Menaik Taraf Longkang Di Taman Melati Indah, Beseri, MP Kangar

LOKASI :

Jalan Melati Indah, Taman Melati Indah, Beseri. (6.514701, 100.239887)

KOMPONEN / SKOP KERJA :

1. KERJA AWALAN

- a) Penyediaan insurans.
- b) Kerja-kerja pengubahan tiang elektrik dan paip bekalan (S-bend) yang bersangkutan di tapak.

2. KERJA NAIKTARAF

a) Pembentung Kekotak 1800mm x 1200mm

- i. Kerja-kerja mengorek dan membuang longkang, lapisan batu dan jalan sediada.
- ii. Kerja-kerja membekal dan memampat lapisan 'hardcore' sebagai asas longkang.
- iii. Kerja-kerja membekal dan memasang pembentung kekotak berukuran 1800mm x 1200mm.
- iv. Kerja-kerja membaikpulih semula kerosakan sump sediada dari bata 225mm.
- v. Kerja-kerja membina semula 'kerb' dari konkrit pratuang.
- vi. Kerja-kerja menimbus semula kerja korekan dan dihampar batu 'crusher run'. Kerja-kerja turapan semula jalan.

b) Pembentung Kekotak 1200mm x 600mm

- i. Kerja-kerja mengorek dan membuang longkang, lapisan batu dan jalan sediada. Kerja-kerja membekal dan memampat lapisan 'crusher run' sebagai asas longkang.
- ii. Kerja-kerja membekal dan memasang pembentung kekotak berukuran 1200mm x 600mm.
- iii. Kerja-kerja membaikpulih semula kerosakan sump sediada dari bata 225mm.
- iv. Kerja-kerja membina semula 'kerb' dari konkrit pratuang.
- v. Kerja-kerja menimbus semula kerja korekan dan dihampar batu 'crusher run'.
- vi. Kerja-kerja turapan semula jalan.

c) Pembentung Kekotak 900mm x 600mm

- i. Kerja-kerja menebang pokok yang menghalang di tapak.
- ii. Kerja-kerja mengorek dan membuang longkang, lapisan batu dan jalan sediada.
- iii. Kerja-kerja membekal dan memampat lapisan 'crusher run' sebagai asas longkang.
- iv. Kerja-kerja membekal dan memasang pembentung kekotak berukuran 900mm x 600mm.
- v. Kerja-kerja membaikpulih semula kerosakan sump sediada dari bata 225mm.
- vi. Kerja-kerja membina semula 'kerb' dari konkrit pratuang.
- vii. Kerja-kerja menimbus semula kerja korekan dan dihampar batu 'crusher run'.
- viii. Kerja-kerja turapan semula jalan.

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 335

TARIKH : 22 MEI 2022

d) Pembentung Kekotak 750mm x 600mm

- i. Kerja-kerja mengorek dan membuang longkang, lapisan batu dan jalan sediada.
- ii. Kerja-kerja membekal dan memampat lapisan 'crusher run' sebagai asas longkang.
- iii. Kerja-kerja membekal dan memasang pembentung kekotak berukuran 750mm x 600mm.
- iv. Kerja-kerja membaikpulih semula kerosakan sump sediada dari bata 225mm.
- v. Kerja-kerja membina semula 'kerb' dari konkrit pratuang.
- vi. Kerja-kerja menimbus semula kerja korekan dan dihampar batu 'crusher run'.
- vii. Kerja-kerja turapan semula jalan.

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 335

TARIKH : 22 MEI 2022

3. GAMBAR TAPAK



MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 335

TARIKH : 22 MEI 2022

4. LAYOUT TPAK



LOKASI CADANGAN KERJA NAIK TAPAK LONGKANG TAMAN MELATI INDAH, BESEBI

- Box culvert 750mm x 600mm
- Box culvert 900mm x 600mm
- Box culvert 1200mm x 600mm
- Box culvert 1800mm x 1200mm