

**MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS**  
**PROJEK BRIEF**

**NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 349**

**TARIKH : 13 JULAI 2023**

**BUTIRAN TAWARAN :**

Sebut harga bagi kerja-kerja Membina Baru 4 Unit Kiosk Di Taman Hijrah, Kangar, Di Taman Tengku Budriah Dan Di Hadapan Pasaraya C-Mart Arau, MP Kangar.

**LOKASI :**

Taman Hijrah (6.428419 , 100.201057)  
Taman Tengku Budriah (6.394441 , 100.128374)  
Pasaraya C-Mart Arau (6.662225 , 100.322498)

**KOMPONEN / SKOP KERJA :**

**1. KERJA AWALAN**

- a) Penyediaan insurans.
- b) Penyediaan penyediaan papan tanda/peralatan keselamatan dan amaran sementara semasa kerja-kerja sedang dijalankan/kebersihan dan kemas tapak bina.
- c) Penyediaan laporan kemajuan kerja.

**2. KERJA-KERJA MEMBINA KIOSK**

- a) Kerja-kerja membina tapak konkrit untuk kiosk bersaiz 3350mm x 2850mm x 100mm tebal.
- b) Kerja-kerja membekal, memasang dan menyiapkan kerangka kiosk bersaiz seperti berikut :
  - i. 2" x 2" x 1.90mm tebal.
  - ii. 1.5" x 1.5" x 1.90mm tebal
  - iii. 1" x 1" x 1.90mm tebal.
- c) Kerja-kerja membekal, memasang dan menyiapkan dinding 4mm tebal jenis '*aluminium composite panel (ACP)*'.
- d) Kerja-kerja membekal, memasang dan menyiapkan kemas bumbung 3mm tebal jenis '*fibre reinforce plastic (FRP)*'.
- e) Kerja-kerja membekal, memasang dan menyiapkan tingkap jenis '*folding window aluminium composite (ACP)*' bersaiz seperti berikut :
  - i. 2388mm x 1100mm.
  - ii. 1158mm x 1100mm.
- f) Kerja-kerja membekal, memasang dan menyiapkan dinding 4mm tebal jenis '*aluminium composite panel (ACP)*' beserta '*coated steel frame*' berukuran 1050mm x 2100mm tinggi.
- g) Kerja-kerja membekal, memasang dan menyiapkan lantai 3mm tebal jenis '*mild steel chequered plate*' dengan satu lapisan cat tahan karat primer dan satu lapisan cat penyudah.
- h) Kerja-kerja membekal, memasang dan menyiapkan '*aluminium composite panel (ACP)*' beserta rangka '*coated steel frame*' untuk kabinet, rak dan kaunter.
- i) Kerja-kerja membekal, memasang dan menyiapkan papan tanda kiosk bersaiz 1700mm x 330mm jenis '*aluminium composite panel (ACP)*' termasuk '*sticker*' logo Kementerian Pembangunan & Kerajaan Tempatan (KPKT) dan Majlis Perbandaran Kangar (MPK).

**MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS**  
**PROJEK BRIEF**

**NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 349**

**TARIKH : 13 JULAI 2023**

**3. KERJA-KERJA ELEKTRIKAL**

- a) Kerja-kerja membekal dan memasang kelengkapan elektrik di dalam kiosk sehingga sempurna digunakan seperti berikut :
- i. Kerja-kerja membekal dan memasang lampu jenis T8 pendafloor 1 x 18W.
  - ii. Kerja-kerja membekal dan memasang mata lampu 2 x 1.5mm dan pengalir lindung l/d suis kutub tunggal 10A.
  - iii. Kerja-kerja membekal dan memasang mata soket alur keluar l/d 13A menggunakan kabel 2x2.5mm persegi l/d kabel pengalir perlindungan.
  - iv. Kerja-kerja membekal dan memasang peti agihan 4 hala pvc, kutub tunggal dan neutral l/d pemutus litar kecil (MCCB) kadaran 32 A beban memutus 6kA l/d kotak penutup '*metal clad*'.
  - v. Kerja-kerja membekal dan memasang solar panel kapasiti kegunaan kiosk lengkap dengan aksesori.

**MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS  
PROJEK BRIEF**

**NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 349**

**TARIKH : 13 JULAI 2023**

**4. GAMBAR TAPAK**

**Taman Hijrah, Kangar :**



**Taman Tengku Budriah, Arau :**



**Hadapan Pasaraya C-Mart Arau :**



MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS  
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 349

TARIKH : 13 JULAI 2023

5. LAYOUT TAPAK

Taman Hijrah



Taman Tengku Budriah.





**MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS  
PROJEK BRIEF**

**NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 349**

**TARIKH : 13 JULAI 2023**

**Hadapan Pasaraya C-Mart, Arau.**

MEMBINA BARU 4 UNIT KIOSK DI TAMAN HURAH, KANGAR, DI TAMAN TENGGU BUDRIAH DAN DI HADAPAN PASARAYA C-MART, ARAU, MP KANGAR.

**LAMPIRAN : PELAN LOKASI - HADAPAN PASARAYA C-MART ARAU.**

**KOORDINAT : (6.427911 , 100.273543).**

