

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 350

TARIKH : 13 JULAI 2023

BUTIRAN TAWARAN :

Sebut harga bagi kerja-kerja Membina Baru 6 Unit Kiosk Di Hadapan Terminal Feri Kuala Perlis, Persiaran Putra Timur, Di Hadapan Ocean Glow, Jalan Kuala Perlis Dan Di Gapura Square, Padang Besar, MP Kangar.

LOKASI :

KUALA PERLIS DAN PADANG BESAR

Hadapan Terminal Feri Kuala Perlis, Kuala Perlis (6.397367 , 100.128075).
Hadapan Ocean Glow, Kuala Perlis (6.394441 , 100.128374)
Gapura Square, Padang Besar (6.662225 , 100.322498)

KOMPONEN / SKOP KERJA :

1. KERJA AWALAN

- a) Penyediaan insurans.
- b) Penyediaan penyediaan papan tanda/peralatan keselamatan dan amaran sementara semasa kerja-kerja sedang dijalankan/kebersihan dan kemasap tapak bina.
- c) Penyediaan laporan kemajuan kerja.

2. KERJA-KERJA MEMBINA KIOSK

- a) Kerja-kerja membina tapak konkrit untuk kiosk bersaiz 3350mm x 2850mm x 100mm tebal.
- b) Kerja-kerja membekal, memasang dan menyiapkan kerangka kiosk bersaiz seperti berikut :
 - i. 2" x 2" x 1.90mm tebal.
 - ii. 1.5" x 1.5" x 1.90mm tebal
 - iii. 1" x 1" x 1.90mm tebal.
- c) Kerja-kerja membekal, memasang dan menyiapkan dinding 4mm tebal jenis '*aluminium composite panel (ACP)*'.
- d) Kerja-kerja membekal, memasang dan menyiapkan kemasap bumbung 3mm tebal jenis '*fibre reinforce plastic (FRP)*'.
- e) Kerja-kerja membekal, memasang dan menyiapkan tingkap jenis '*folding window aluminium composite (ACP)*' bersaiz seperti berikut :
 - i. 2388mm x 1100mm.
 - ii. 1158mm x 1100mm.
- f) Kerja-kerja membekal, memasang dan menyiapkan dinding 4mm tebal jenis '*aluminium composite panel (ACP)*' beserta '*coated steel frame*' berukuran 1050mm x 2100mm tinggi.
- g) Kerja-kerja membekal, memasang dan menyiapkan lantai 3mm tebal jenis '*mild steel chequered plate*' dengan satu lapisan cat tahan karat primer dan satu lapisan cat penyudah.
- h) Kerja-kerja membekal, memasang dan menyiapkan '*aluminium composite panel (ACP)*' beserta rangka '*coated steel frame*' untuk kabinet, rak dan kaunter.

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 350

TARIKH : 13 JULAI 2023

- i) Kerja-kerja membekal, memasang dan menyiapkan papan tanda kiosk bersaiz 1700mm x 330mm jenis '*aluminium composite panel (ACP)*' termasuk '*sticker*' logo Kementerian Pembangunan & Kerajaan Tempatan (KPKT) dan Majlis Perbandaran Kangar (MPK)

3. KERJA-KERJA ELEKTRIKAL

- a) Kerja-kerja membekal dan memasang kelengkapan elektrik di dalam kiosk sehingga sempurna digunakan seperti berikut :
 - i. Kerja-kerja mmbekal dan memasang lampu jenis T8 pendaflour 1 x 18W.
 - ii. Kerja-kerja membekal dan memasang mata lampu 2 x 1.5mm dan pengalir lindung l/d suis kutub tunggal 10A.
 - iii. Kerja-kerja membekal dan memasang mata soket alur keluar l/d 13A menggunakan kabel 2x2.5mm persegi l/d kabel pengalir perlindungan.
 - iv. Kerja-kerja membekal dan memasang peti agihan 4 hala pvc, kutub tunggal dan neutral l/d pemutus litar kecil (MCCB) kadaran 32 A beban memutus 6kA l/d kotak penutup '*metal clad*'.
 - v. Kerja-kerja membekal dan memasang solar panel kapasiti kegunaan kiosk lengkap dengan aksesori.

**MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF**

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 350

TARIKH : 13 JULAI 2023

4. GAMBAR TAPAK

Hadapan Terminal Feri Kuala Perlis, Kuala Perlis :



Hadapan Ocean Glow, Kuala Perlis :



Gapura Square, Padang Besar.



MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 350

TARIKH : 13 JULAI 2023

5. LAYOUT TAPAK

Hadapan Terminal Feri Kuala Perlis, Kuala Perlis



Hadapan Ocean Glow, Kuala Perlis.



MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 350

TARIKH : 13 JULAI 2023

Gapura Square, Padang Besar.

