

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 371

BERTARIKH : 09 OKTOBER 2023

BUTIRAN TAWARAN :

Sebut harga bagi kerja-kerja Cadangan Menaik Taraf Pusat Penjaja Utan Aji, Kangar, MP Kangar.

LOKASI :

Pusat Penjaja Utan Aji, Jalan Kampung Surau,Utan Aji, Kangar Perlis. N 6.4046339, E100.2014736

KOMPONEN / SKOP KERJA :

1. KERJA AWALAN

- a) Penyediaan Insuran Awam & Insuran Pekerja.
- b) Pembersihan tapak sebelum, semasa dan akhir projek
- c) Penyediaan peralatan keselamatan tapak dan papan tanda keselamatan

2. BANGUNAN PASAR

Kerja-kerja naiktaraf bangunan terbuka pasar lama kepada sebuah bangunan gerai bertutup lengkap dengan ruang niaga, bilik setor dan bilik pejabat.

- a) Mereka bentuk dan membina struktur kekuda bumbung baru dan kemas bumbung Jenis dek keluli berpatern
- b) Struktur kerangka dan kemas siling.
- c) Dinding bata muka tanah liat(facing clay brick) dengan kemas lepaan simen bahagian dalam gerai dan kerja berkaitan.
- d) Kemas jubin pada lantai dan dinding.
- e) Pemasangan pintu dan tingkap jenis aluminium dan kaca dan pintu roller shutter.
- f) Kerja-kerja mengecat keseluruhan bangunan
- g) Membekal dan memasang tangki air termasuk tapak konkrit.
- h) Pemasangan longkang dan penutup longkang konkrit.
- i) Pemasangan saluran air hujan lengkap dengan paip air buangan.
- j) Pemasangan papan tanda
- k) Merekabentuk, membekal dan memasang dan menguji paip bekalan air luaran.

3. BANGUNAN SURAU

Kerja-kerja naiktaraf bangunan surau yang mengandungi ruang solat lelaki, ruang solat wanita, bilik wudhu lelaki dan bilik wudhu Perempuan.

- a) Mereka bentuk dan membina struktur kekuda bumbung baru dan kemas bumbung Jenis dek keluli berpatern
- b) Struktur kerangka dan kemas siling.
- c) Pemasangan saluran air hujan lengkap dengan paip air buangan.
- d) Pembinaan pagar jejaring anticlimb serta pintu pagar jenis surung di keliling kawasan surau.
- e) Dinding bata tanah liat dan clay ventilation block dengan kemas lepaan simen licin dan kerja berkaitan.
- f) Dinding sekatan gypsum pada ruang tengah surau
- g) Pemasangan pintu panel kayu dan tingkap jenis aluminium
- h) Kemas jubin pada lantai dan dinding.
- i) Kemas CLC(circular lightweight concrete) pada bahagian dinding luar surau.
- j) Kerja-kerja mengecat keseluruhan bangunan surau
- k) Kemas interlocking dalam kawasan pagar surau
- l) Merekabentuk, membekal dan memasang dan menguji paip bekalan air luaran.

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 371

BERTARIKH : 09 OKTOBER 2023

- m) Merekabentuk, membekal dan memasang dan menguji paip bekalan paip air pengguna dalaman.
- n) Pemasangan papan tanda dan logo surau.
- o) Pemasangan longkang dan penutup longkang konkrit.

4. TAPAK SAMPAH

- a) Pembinaan lantai konkrit serta kelengkapan berkaitan untuk tapak sampah

5. KAWASAN DATARAN

- a) Turapan semula Premix kawasan dataran termasuk kerja-kerja berkaitan.

6. KERJA ELEKTRIKAL

- a) Kerja-kerja pendawaian baru bagi keseluruhan bangunan surau dan gerai

7. GAMBAR TAPAK



MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 371

BERTARIKH : 09 OKTOBER 2023



MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 371




BERTARIKH : 09 OKTOBER 2023

8. LAYOUT TAPAK

Lokasi Tapak :

Jalan Kampung Surau, Utan Aji, Kangar Perlis.
Koordinat : (N 6.4046339, E100.2014736)



PETUNJUK	
	Cadangan Naiktaraf Gerai
	Cadangan Baikpulih Surau
	Cadangan Kawasan Turapan Semula Tar