

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUT HARGA : MPK.Ps. SULIT 428

BERTARIKH : 24 SEPTEMBER 2024

BUTIRAN TAWARAN :

Sebut Harga Bagi Kerja Menaik Taraf Kemudahan Dan Pencahayaan Di Lorong Belakang MPK Corner (Kangar Street Art - Fasa 2), Kangar, Perlis

LOKASI :

Kangar Street Art. (6.440490, 100.195810)

KOMPONEN / SKOP KERJA :

1. KERJA AWALAN

- a) Penyediaan insurans.
- b) Papan tanda dan peralatan keselamatan.
- c) Pemetaan utility bawah tanah (underground utility mapping)
- e) Laporan kemajuan kerja.

KERJA-KERJA KEJURUTERAAN AWAM.

2. KERJA PEMBINAAN LALUAN PEJALAN KAKI.

(LORONG BELAKANG BANGUNAN MPK CORNER)

- a) Kerja-kerja penyediaan acuan konkrit..
- b) Kerja-kerja pemasangan lapisan kalis lembap.
- c) Kerja-kerja tetulang konkrit.
- d) Kerja-kerja konkrit.
- e) Kerja kemas lantai (imprint).

(TEPI BANGUNAN BERNAMA).

- a) Pemasangan susur jalan (kerb).
- b) Melabur dan memadat bahan dasar jalan (road base).
- c) pemasangan apisan kalis lembap.
- d) Pemasangan tetulang konkrit.
- e) Kerja-kerja konkrit.
- f) Kerja kemas lantai (imprint).

(LORONG TEPI BANGUNAN WISMA MCA PERLIS).

- a) Kerja kemas lantai (cat epoxy).

3. KERJA PEMASANGAN PENUTUP LONGKANG.

- a) Pemasangan penutup longkang jenis konkrit di lorong belakang MPK Corner & tepi bangunan Wisma MCA Perlis.

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUT HARGA : MPK.Ps. SULIT 428

BERTARIKH : 24 SEPTEMBER 2024

5. KERJA PEMASANGAN BUKAAN LUBANG LURANG (MANHOLE OPENING).

- a) Membina dan memasang bukaan lubang luring bersaiz 800mm x 600mm.

6. PEMASANGAN BUMBUNG AWNING.

- a) Pemasangan bumbung awning jenis vynil pada bahagian belakang bangunan MPK Corner.

7. KERJA PREMIX.

- a) Membersih permukaan jalan untuk kerja premix.
- b) Kerja premix 'wearing course - 14mm'.

KERJA-KERJA KEJURUTERAAN ELEKTRIK.

8. LAMPU HIASAN PROJEKTOR.

- a) Membekal dan memasang LED Pro Moving Light untuk lorong belakang MPK Corner.
- b) Membekal dan memasang tiang lampu dekorasi antic 2.5 meter jenis Outdoor Heavy Duty dengan 2 lantern LED bulb 18 watt 3000k warmwhite.

9. KERJA-KERJA KABEL.

- a) Pemasangan kabel PVC/SWA/PVC 6mm persegi 4 teras.
- b) Pendawaian mata lampu dan pendawaian dalam tiang.
- c) Pemasangan paip lintasan jalan G.I Pipe 50mm Class B.

10. LAIN-LAIN.

- a) Membuka dan memasang semula lampu solar LED sedia ada pada lokasi baru.
- b) Kerja berurusan dengan TNB bagi mengubah tiang sedia ada.
- c) Membekal dan memasang Projector Portable Android 1080P Autofocus termasuk sangkar kalis cuaca.
- d) Membekal dan memasang Projector Curtain Screen Short Focus Black Crystal Anti-Light Wall Mount HD Projection Screen.
- e) membekal dan memasang kerangka besi jenis G.I Pipe untuk projecter curtain screen.
- f) Membekal dan memasang panel kawalan litar lampu hiasan pada feeder pillar sedia ada.
- g) Kerja berurusan dengan pihak TNB untuk bekalan 3 fasa.
- h) Membekal dan memasang siaran TV digital MYTV.

KERJA-KERJA LANDSKAP.

11. KERUSI TAMAN

- a) Kerja membekal dan memasang kerusi taman jenis konkrit dengan kemas cat.

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUT HARGA : MPK.Ps. SULIT 428

BERTARIKH : 24 SEPTEMBER 2024

12. KERUSI TAMAN.

- a) Membekal dan membina kekotak bunga jenis konkrit 600mmx600mmx600mm.

13. MEDIA TANAMAN.

- a) Menyedia media tanaman dengan campuran nisbah 1(top soil):2(pasir):3(tanah organik), 1 bahagian chrim island rock phostate (CIRP) ½ baja slow release NPK.

14. POKOK RENEK.

- a) Kerja membekal dan menanam pokok Bougainvillea spp jenis bonsai.

15. GAMBAR TAPAK.



MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUT HARGA : MPK.Ps. SULIT 428

BERTARIKH : 24 SEPTEMBER 2024



16. LAYOUT TAPAK.

KERJA MENAIKTARAF KEMUDAHAN DAN PENCAHAYAAN DI LORONG BELAKANG MPK CORNER (KANGAR STREET ART - FASA 2), KANGAR, PERLIS.]

LAMPIRAN 1 : LOKASI TAPAK KERJA MENAIKTARAF KEMUDAHAN DAN PENCAHAYAAN DI LORONG BELAKANG MPK CORNER (KANGAR STREET ART - FASA 2), KANGAR, PERLIS.

KOORDINAT : (6.440490, 100.195810).

