

**MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF**

NO. SEBUT HARGA : MPK.Ps. SULIT 440

BERTARIKH : 10 JANUARI 2025

BUTIRAN TAWARAN :

Sebut Harga Bagi Kerja-Kerja Membina Mercu Tanda Di Padang Besar, Arau, Kangar Dan Kuala Perlis

LOKASI :

- 1. Padang Besar (6.662422 , 100.321775)**
- 2. Arau (6.428769 , 100.270492)**
- 3. Kangar (6.439724 , 100.197386)**
- 4. Kuala Perlis (6.394739 , 100.128700)**

KOMPONEN / SKOP KERJA :

1. KERJA AWALAN

- a) Penyediaan insurans.
- b) Laporan kemajuan kerja.
- c) Peralatan dan papan tanda keselamatan.
- d) Pemetaan utiliti bawah tanah.

KERJA-KERJA KEJURUTERAAN AWAM

1. MEMBINA ASAS RAKIT

- a) Penggalian tanah.
- b) Menghampar dan memadat hadkor.
- c) Pemasangan lapisan kalis air.
- d) Pemasangan acuan konkrit.
- e) Pemasangan BRC A6.
- f) Kerja-kerja konkrit G30.

2. MEMBINA DINDING BATA

- a) Pemasangan dinding bata 113mm tebal dan diperkuatkan dengan tetulang 'exmet'.

3. ALUMINIUM COMPOSITE PANEL (ACP)

- a) Membekal dan memasang aluminium composite panel termasuk kerangka besi.

4. KERJA-KERJA MENGECAT

- a) Mengecat dinding bata dengan dua lapisan cat rintangan cuaca.

**MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF**

NO. SEBUT HARGA : MPK.Ps. SULIT 440

BERTARIKH : 10 JANUARI 2025

KERJA-KERJA KEJURUTERAAN ELEKTRIK

1. PEMASANGAN HURUF BLOK 3D BERLAMPU LED DAN KELENGKAPAN

- a) Pemasangan lampu blok 3D **PADANG BESAR, ARAU BANDAR DIRAJA, BANDAR KANGAR DAN KUALA PERLIS** dengan kemasan permukaan 'stainless steel'.
- b) Pemasangan lampu limpah pokok (LED PAR) beserta kelengkapan.
- c) Pemasangan lampu LED tube.
- d) Pendawaian mata lampu.

2. PENDAWAIAN

- a) Pemasangan kabel PVC/SWA/PVC 6 mm persegi 4 teras.

3. PELBAGAI

- a) Pemasangan panel kawalan l/d fius agihan 2 hala TPN, kendalian arus (kepekaan 300MA) 1x13A S/O, 1x18w fluorescent LED, 1 timer, 1 contactor dan tapak konkrit.dan sistem pbumian.
- b) Kerja berurusan dengan pihak TNB untuk sambungan bekalan 1 fasa di lokasi ARAU.
- c) Pemasangan papan meter tertutup panel metak clad.
- d) Pemasangan logo MPK.Ps 3D jenis stainless steel

KERJA-KERJA LANSKAP

1. KERJA PENGINDAHAN LANSKAP DI SEKELILING MERCU TANDA

- a) Pokok renek.
- b) Pokok utama.
- c) Rumput

2. KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KAWASAN SEKITAR

**MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF**

NO. SEBUT HARGA : MPK.Ps. SULIT 440

BERTARIKH : 10 JANUARI 2025

LOKASI TAPAK :



PADANG BESAR (KOORDINAT : 6.662422 , 100.321775)



ARAU (KOORDINAT : 6.428769 , 100.270492)



KANGAR (KOORDINAT : 6.439724 , 100.197386)

**MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF**

NO. SEBUT HARGA : MPK.Ps. SULIT 440

BERTARIKH : 10 JANUARI 2025



mpk
merou tanda
kuala perlis
23-12-2024 10:50
6.39473, 100.12884 (±4m)
Altitude: 6m
Jalan Kuala, Pekan Kuala, Kuala

KUALA PERLIS (KOORDINAT : 6.394739 , 100.128700)