

BUTIRAN TAWARAN :

SEBUTHARGA CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF MEDAN SELERA SIMPANG EMPAT, SIMPANG EMPAT, PERLIS (MPK.Ps. SULIT 233)

LOKASI :

**MEDAN SELERA SIMPANG EMPAT, PERLIS.
N 6.3412208° E 100.1894451°**

KOMPONEN / SKOP KERJA :

1. KERJA AWALAN

Kerja-kerja awalan yang terlibat adalah penyediaan insuran-insuran, membekal dan memasang pagar penghadang dan papan tanda projek .

2. STRUKTUR BANGUNAN

- Kerja-kerja meroboh bumbung dan kerangka bumbung sediaada, dan membina baru bumbung dan kerangka bumbung.
- Kerja-kerja membina asas tiang, struktur tiang keluli termasuk kerangka bumbung keluli dan kelengkapan bumbung jenis PU metal decking.
- Kerja-kerja membina, menaiktaraf lantai dan kemas lantai, membaiki kerosakan, membina dinding batu bata diantara gerai sediaada dan membina “countertop” sinki untuk setiap gerai.
- Membekal dan memasang struktur siling pada bahagian dalam gerai.
- Membekal dan memasang Alluminium Blinds & Louvers sebagai “facade” di sekeliling bangunan.
- Membekal dan memasang “Facade” dan papan tanda nama gerai pada bahagian hadapan dan belakang gerai(rujuk lukisan)
- Menaiktaraf sistem paip air buangan dan sistem paip air perkhidmatan.
- Membekal dan memasang talang takungan air hujan.
- Membekal dan memasang penutup longkang konkrit serta membaiki kerosakan pada longkang sediaada.
- Kerja-kerja mengecat keseluruhan bangunan.

3. KERJA ELEKTRIK

- Pemasangan lampu LED mini highbay pada kawasan dalam bangunan dan gerai (Rujukan Medan selera MPK Corner)
- Pemasangan lampu limpah LED 30Watt Berjenama pada papan tanda nama bangunan.
- Pemasangan Kipas syiling I/d kelengkapan gantung di kawasan ruang makan.
- Kerja-kerja pendawaian mata lampu, mata soket alur keluar 13A, mata kipas dan mata lampu limpah.
- Pemasangan Peti agihan dan Meter board TNB berkunci pada setiap unit gerai dan panel kawalan MPK I/d sistem pembumiaan.
- Kerja-kerja merentang kabel bawah tanah jenis aluminium untuk lampu kawasan.
- Pemasangan lampu jalan dan lengkapan lampu LED 70-90 Watt berjenama pada tiang 8 meter
- Kerja-kerja membuat tapak lampu jalan dan kerja menanggal lampu yang sediaada serta menghantar ke setor MPK elektrik.
- Kerja-kerja berurusan dengan pihak TNB untuk gerai dan lampu kawasan sehingga mendapat bekalan

4. GAMBAR TAPAK

